

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ENGENHARIA CIVIL (relatório)

ÁREA DE ESTÁGIO: Pavimentação Rodoviária (fiscalização)

TRECHO: Acesso Viário ao Hotel Campina Grande

LOCALIZAÇÃO: BR-230 - Hotel C. Grande

EXTENSÃO: 0,882km

ORGÃO CONTRATANTE: Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado (SUPLAN)

ORGÃO FISCALIZADOR: Associação Técnica Científica Ernesto Luiz de Oliveira (ATECEL)

EMPREITEIRA CONTRATADA: ENARQ

PERÍODO DE ESTÁGIO: 05/01 a 06/03/87

DURAÇÃO: 180 horas

ESTAGIÁRIO: Luciano Apolinário de Oliveira

ESCOLA: Universidade Federal Da Paraíba = UFPB

Centro de Ciências e Tecnologia = CAMPUS II

Departamento de Engenharia Civil

SUPERVISOR: Prof. Ricardo Correia Lima

Campina Grande, 26/03/87

Luciano Apolinário de Oliveira

LUCIANO APOLINÁRIO DE OLIVEIRA

MAT.: 8311426-1



Biblioteca Setorial do CDSA. Outubro de 2021.

Sumé - PB

ÍNDICE

- 1- INTRODUÇÃO
- 2- OBJETIVO
- 3- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESENCIADOS DURANTE O ESTÁGIO
 - 3.1- TOPOGRAFIA
 - 3.2- TERRAPLANAGEM
 - 3.2.1- ESCAVAÇÃO
 - 3.2.2- CARGA
 - 3.2.3- TRANSPORTE
 - 3.2.4- DESCARGA E ESPALHAMENTO
 - 3.2.5- COMPACTAÇÃO
 - 3.3- ATERROS E CORTES
 - 3.4- CONSTITUIÇÃO DO PAVIMENTO
 - 3.4.1- REVESTIMENTO
 - 3.4.2- BASE
 - 3.4.3- SUB-BASE
 - 3.4.4- REFORÇO DO SUB-LIXITO
 - 3.5- SERVIÇOS DE DRENAGEM
 - 3.5.1- ABAULAMENTO TRANSVERSAL
 - 3.5.2- BANQUETA OU MEIO-FIO
 - 3.5.3- CAIXAS COLETORAS
 - 3.5.4- VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES
 - 3.5.5- BUEIROS
 - 3.5.6- GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL
 - 3.5.7- DRENO SUBTERRÂNEO
 - 3.6- OUTROS SERVIÇOS NO CAMPO
- 4- ANÁLISES NO ESCRITÓRIO
- 5- ESQUEMAS E FICHAS TÉCNICAS DO PROJETO

INTRODUÇÃO

Esta obra na qual estagiei era uma obra pública, ou seja, uma obra do governo, no caso do governo estadual. Talvez devido a esse motivo, não houve um prazo certo, pré-estabelecido, para conclusão da obra e a obra foi sendo realizada muito lentamente, uma obra que poderia ser realizada em dois meses foi realizada em cerca de cinco meses. Porém, os dois meses que passei acompanhando-a foram válidos como experiência, já que durante este tempo eu tive a chance de manter e ver a relação entre o engenheiro fiscal e o engenheiro de obras, o mestre de obras, os peões, em resumo o dia a dia de uma obra.

O estágio também foi válido porque nesta obra os engenheiros encarregados dela muito pouco foram lá e deu para verificar a falta que faz um técnico de nível superior numa obra como essa. Por exemplo, durante os ensaios de densidade "in situ" para verificação do grau de compactação, as vezes, esse grau dava bem próximo, com diferença de decimos, do grau que poderia ser liberado o trecho e apesar dessa pequena diferença a fiscalização mandava o rolo dar mais algumas passadas e caso tivesse um engenheiro da obra acompanhando o ensaio ele poderia argumentar com a fiscalização e tentar liberar o trecho sem essas novas passadas, o que poderia ser uma economia para a firma. Esse é apenas um dos exemplos que poderia ser dado, já que existiram outros casos que exigiam a presença de um engenheiro e ele nunca estava lá nessas horas.

Na obra, já que eu estava estagiando junto com a fiscalização, tive a chance de acompanhar passo a passo o engenheiro fiscalizador e com isso aprender quais são algumas funções de um engenheiro fiscalizador.

Outra razão da validade do estágio foi evidentemente a visão prática da execução de várias obras necessárias em um serviço de pavimentação rodoviária.

OBJETIVO

Esse relatório tem como objetivo apresentar tudo que eu presenciei durante o estágio, tanto os serviços presenciados em campo, como as análises no escritório.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESENCIADOS DURANTE O ESTÁGIO

TOROGRAFIA

Os serviços topográficos, presenciados por mim durante o estágio, foram os seguintes:

01- Conferência das cotas dos bordos e do eixo de cada camada projetada, para ver se a camada estava com a cota certa e a altura projetada. Esta conferência era feita antes e após a compactação, já que as vezes devido algum erro de cálculo o volume de material colocado para a devida camada era insuficiente, já que foi usado um fator de empolamento estimado, e se a conferência fosse feita apenas após a compactação corria-se o risco de não se ter uma altura suficiente e ser necessário se colocar mais material e de se perder todo o serviço anterior, serviço este que custa caro, já que a hora de máquina é bastante cara. Mesmo com todo esse cuidado aconteceu de se colocar uma camada com altura insuficiente, o que causou prejuízo a firma. Outro motivo para se fazer esta medida antes da compactação é devido o risco da camada ficar com uma altura maior que a de projeto e após a compactação, ter de ser feito o nivelamento para a altura de projeto, o que também será um gasto desnecessário. Esta conferência era feita a cada 20m, ou seja, de estaca em estaca, colocando-se um piquete com a altura na qual a camada deveria ficar, a uma certa distância lateral do pavimento para evitar que os equipamentos os arraquem.

02- Medição de uma área de uma jazida próxima ao trecho com material de aterro, reforço e sub-base. Esta medição foi fei

ta medindo-se as distâncias com uma trena e os ângulos e as alturas com o aparelho.

03- Fez-se também medidas das montantes e jusantes dos bueiros para se determinar a inclinação necessária ao escoamento da água.

A determinação da inclinação certa foi feita pegando um ponto na montante e outro na jusante, dai se coloca um ^{ponto} queite em cada desse e se coloca um fio de nylon ligando estes piquetes, escavando-se, dai, com a inclinação certa.

04- Outro serviço foi a determinação da inclinação de uma vala na qual escaará a água de um bueiro, dos drenos profundos e a água superficial de um trecho do pavimento.

TERRAPLANAGEM

Por definição terraplanagem é o conjunto de operações sequenciadas compostas de escavação, carga, transporte, descarga, espalhamento e compactação, realizadas para movimentar terras de locais com excesso para locais com déficits, objetivando-se executar determinada plataforma projetada seguindo as características geotécnicas normalizadas de modo a permitir que o maciço terroso tenha condições de suportar os esforços solicitantes e os problemas ocasionados pelas variações climáticas.

Durante o período do estágio eu tive a oportunidade de ver todas estas operações sendo realizadas e serão estas operações que eu descreverei a seguir, uma a uma.

ESCAVAÇÃO

Por definição escavação é o processo empregado para romper a compactade do solo em seu estado natural, através do emprego de ferramentas cortantes, tais como a faca da lâmina ou os dentes da caçamba de uma enchedeira, desagregando e tornando possível o seu manuseio.

No trecho foram feitas escavações com um trator de esteira D-8, com a patro^l, com a enchedeira, com a retro-escavadeira e manualmente.

O trator D-8 escavou material da jazida, fez cortes, escavou borrachudos, tanto com a lâmina como com o escarificador.

A motoniveladora (patrol) escavou pequenos cortes.

A enchedeira ajudou a escavar um borrachudo encontrado no trecho.

A retro-escavadeira escavou partes das valas para colocação dos tubos da drenagem profunda, parte das valas dos bueiros, e das valas para se colocar a rede de água.

A escavação manual foi utilizada para escavar as valas onde não era possível se escavar com a retro-escavadeira. Manualmente escavou-se também valetas de proteção de cortes, valas para colocação de meio-fio, escavação para execução das caixas coletoras e escavação para execução da fundação das pontas de alas das jusantes dos bueiros.

Onde não foi possível se fazer a escavação de nenhum dos modos anteriores, foi utilizado explosivos para extração e redução do material, devido haver muito material de terceira categoria no trecho.

O uso de explosivos se faz da seguinte maneira: com rompedores se faz furos na pedra e nestes furos se colocam os explosivos. Devido o trecho se localizar na zona urbana, se coloca pneus por sobre estes furos com a finalidade de se abafar a explosão e não se lançar pedras muito longe. Depois de colocado os explosivos e os pneus, se avisava ao pessoal para sair das proximidades e se detonava a espoleta. Após a explosão se retirava as pedras com o trator de esteira onde era possível e manualmente onde não era possível. Para se retirar manualmente se quebrava as pedras maiores com a marreta e dai se jogava para fora das valas com as mãos ou com pás.

CARGA

Por definição carga consiste no enchimento da caçamba, ou no acumulo diante da lâmina do trator, do material que já sofreu o processo de desagregação, ou seja, que já foi escavado.

Para este serviço se utilizou no trecho o trator de esteira e a carregadeira. O trator foi utilizado acumulando material diante de sua lâmina e a enchedeira foi utilizada para carregar os caminhões caçamba com o material de bota-fora ou com o material das jazidas.

TRANSPORTE

Por definição transporte consiste na movimentação da terra do local em que é escavada para o local em que será colocada em definitivo.

O transporte de material no trecho foi feito pelos caminhões caçamba, que ou fizeram o transporte de material de bota-fora ou fizeram o transporte do material das jazidas para o local do pavimento.

DESCARGA E ESPALHAMENTO

Por definição descarga e espalhamento constitui a execução do aterro propriamente dito, o qual terá sua conclusão definitiva após a compactação a ser realizada dentro dos critérios especificados no projeto.

No trecho após os caminhões descarregarem o material, era feita a operação de espalhamento, operação esta feita pela patrol. A patrol espalhava o material, o caminhão pipa aguava este material e os tratores de pneus com as grades de disco faziam a homogeneização deste material. Este material era espalhado, homogeneizado e aguado até atingir a umidade ótima com uniformidade. A umidade ótima deste material durante esta operação era determinada pela experiência do patroleiro, que pela cor do material sabia se ele estava ou não mais ou menos

na umidade ótima. Havia também durante esta operação os "raizeiros", que são homens que ficam tirando matações e raízes desse material. As raízes eram tiradas em virtude de ser uma matéria orgânica e com o passar do tempo se degenerar e daí surgirem borrhachudos no trecho, e os matações eram retirados em virtude deles não estarem na granulometria dos materiais para este serviço. O espalhamento se concilia com o patroleiro nivelando este material numa altura determinada pelos piquetes, altura esta que era a necessária para após a compactação a camada ficar com a altura determinada em projeto.

COMPACTAÇÃO

Por definição compactação é a operação na qual através de processos manuais ou mecânicos se reduz o índice de vazios de um solo, ocasionando aumento da coesão e do atrito interno do solo, menor capacidade de absorção de água, aumentando desta maneira sua resistência ao cisalhamento, sua capacidade de suporte e sua estabilidade. Esta compactação deverá ocorrer dentro da umidade ótima do solo, de modo a obter-se o seu peso específico aparente máximo, o que não lhes confere a maior resistência e sim uma maior estabilidade sobre qualquer condição climática.

A compactação foi feita, no trecho, com rolos pé-de-carneiro vibratório e rolo liso metálico liso vibratório. A compactação só era iniciada após a conclusão da etapa anterior, de nivelamento de material já na ótima. A compactação era feita passando-se os rolos até o material atingir um certo grau de compactação, que varia de camada para camada. Este grau de compactação era determinado através de um ensaio da densidade "in situ" determinado pelo método do frasco de areia.

Para as camadas de aterro e de reforço o grau de compactação exigido pela fiscalização era de 94% acima. Para a camada de sub-base era exigido um grau de compactação de 98% a cima e para a camada de base esse grau de compactação era de 100%.

Durante o estágio eu tive a oportunidade de realizar este ensaio e fazer os cálculos para encontrar o grau de compactação do aterro de um bueiro, devido o técnico da atecel que faz estes cálculos não ter podido vir ao serviço e eu que substitui.

No aterro dos bueiros a compactação era feita manualmente e com um "sapo mecânico". Manualmente, com sebos, era feita a compactação onde o sapo não conseguia penetrar, depois até se atingir uma certa altura compactava-se com o sapo e ao alcançar a camada de reforço, camada na qual se escavou as valas do bueiro, escarificava-se a cabeça dos bueiros, uns 5m de cada lado e dai compactava-se esta cabeça com o rolo metálico liso vibratório. Só depois de feito o ensaio da densidade "in situ" e verificado se o grau de compactação era suficiente para o trecho ser liberado é que se colocava o material da camada seguinte.

ATERROS E CORTES

Devido uma parte do pavimento ficar numa região muito acidentada, foi necessário se fazer cortes e aterros nesta parte do terreno, segundo esquema que segue anexo no final do relatório. Devido ao fato de que quando eu iniciei o estágio este serviço já ter sido executado, me deterei apenas em citá-lo aqui.

Os aterros e os cortes que eu presenciei sendo executados foram aterros para elevação do greide natural do terreno até sua concordância com o greide de projeto, e cortes em outra parte para rebaixe do greide natural do terreno até sua concordância com o greide de projeto. A maneira como foram executados estes serviços já foram explicados nos itens anteriores da terraplanagem.

CONSTITUIÇÃO DO PAVIMENTO

01- REVESTIMENTO

02- BASE

03- SUB-BASE

04- REFORÇO DO SUB-LEITO

O reforço e a sub-base foram executados com material da jazida localizada próxima ao trecho, cujo estudo vai ame-xo no final do relatório, junto do estudo do sub-leito, estu do este que mostra um bom sub-leito para o trecho e que teo-ricamente o trecho foi superdimensionado, já que a camada de reforço era dispensável. Devido a este superdimensionamento, o trecho ficou com uma ótima estabilidade e com o trânsi to que está previsto passar por ele, pode-se afirmar que o pavimento terá uma vida útil muito grande.

Para a base foi utilizado um material de outra jazida, já que a jazida localizada perto do trecho não tinha mate-rial com as características de material de base.

A execução da base, sub-base e reforço foi feita con-forme explicação nos itens anteriores referentes a terrapla-nagem.

O revestimento foi executado com concreto betuminoso usinado à quente vindo de Sapé, a 91KM do local do trecho. Este CBUQ era transportado por caminhões caçamba e tinha sua temperatura controlada quando chegava ao trecho, já que sua temperatura nem podia ser menor que 107° nem maior que 170° , porque ele excedendo estes limites causava problemas e não poderia ser utilizado. Ao chegar no trecho o CBUQ era espalhado pela VIBROACABADORA, uma máquina apropriada para fazer este serviço, depois de espalhado ele era compactado pelo rolo pneumático quando ainda estava com uma temperatu-ra superior a 80° . A compactação final era feita por um rolo metálico liso quando o CBUQ estava numa temperatura no inter-valo de 40° a 60° . Se o CBUQ estiver com uma temperatura aci ma de 60° , quando ele for compactado por este tipo de rolo e le fissura e se a temperatura estiver abaixo de 40° esta com pactação não servirá muito. Quando o CBUQ está frio ele fica embolado e deve-se jogá-lo fora, por isso deve-se sempre controlá-lo.

SERVIÇOS DE DRENAGEM

- 1)- ABAULAMENTO TRANSVERSAL
- 2)- BANQUETA OU MEIO-FIO
- 3)- CAIXAS COLETORAS
- 4)- VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES
- 5)- BUEIROS
- 6)- GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL
- 7)- DRENO SUBTERRÂNEO

ABAULAMENTO TRANSVERSAL

O abaulamento transversal para o pavimento do trecho foi de 2%. Este abaulamento foi conseguido durante a execução das camadas do pavimento, colocando-se sempre os piqueiros do eixo com uma cota maior que a cota dos piquetes dos bordos. Porém, o abaulamento final só é realmente executado na camada de base, onde as cotas dos bordos e do eixo do pavimento são realmente conseguidas. Nas camadas anteriores geralmente se deixa a cota do eixo quase igual a cota dos bordos.

MEIO-FIO

O meio-fio executado no trecho durante o meu estágio foi meio-fio de pedra, em apenas uma pequena parte do trecho. Este tipo de meio-fio é de fácil execução, porque escava-se as valas manualmente, com pás e picaretas, coloca-se um fio de nylon para não se colocar as pedras com uma altura diferente uma das outras e depois vai se colocando as pedras uma a uma e enterrando os seus pés, enquanto isto, outro operário vai colocando uma argamassa de cimento entre uma pedra e outra para uma melhor ligação entre as pedras.

CAIXAS COLETORAS

As caixas coletoras executadas no trecho foram de dois tipos, conforme esquemas no final do relatório, ambas com fundação e piso de concreto e paredes de alvenaria. Estas

caixas coletoras foram executadas com a finalidade de receber a água superficial do pavimento, a água dos drenos subterrâneos e a água da galeria de água pluvial. Para execução destas caixas não existe nenhuma complicação, apenas cava-se um buraco com dimensões superiores a da caixa e executa-se normalmente.

VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES

Para execução destas valetas primeiro cava-se as valas na dimensão e inclinação determinadas em projeto. Após determinar-se a inclinação da vala escavada vai se colocando concreto simples na forma da valeta. Após concretar-se as valas, faz-se o acabamento com argamassa de cimento. Estas valetas, como o nome indica, tem a finalidade de receber a água pluvial que iria escoar pelo corte, o que poderia causar erosão nele. No final do relatório vai anexo o esquema destas valetas.

BUEIROS

No trecho foram executados vários bueiros. Para executar os bueiros, deve-se primeiro compactar-se a camada de reforço ou sub-base, no nosso caso foi a de reforço. Depois de compactar-se esta camada escava-se uma vala com largura dependendo do diâmetro dos tubos e com profundidade determinada em projeto. No trecho foram utilizados tubos com diâmetros de 0,60 e 0,80 metros. Após a vala ser escavada apila-se o solo a 95% ou mais de massa específica aparente máxima seca, conforme determinação de projeto, e sobre este solo apilado faz-se o assentamento dos tubos. Este assentamento é feito com a ajuda da carregadeira, já que os tubos pesam muito. Após todos os tubos serem assentados e alinhados com ajuda de um fio de nylon com as cotas de montante e jusante para determinar a inclinação certa, faz-se o rejuntamento destes tubos com uma argamassa de cimento, só então é que começa-se a colocar o solo e compactar-se este solo até atingir a camada de reforço, camada esta na qual foi feita a vala. Nas montantes destes bueiros colocou-se uma caixa coletora e nas jusantes de al-

e em outros se fez pontas de alas com batentes para agua escorrer. Estas pontas de alas foram executadas com concreto ciclópico, contendo 70% de concreto e 30% de "pedra de mão", conforme determinação do projeto. No final do relatório vai anexo esquema do bueiro simples tubular.

GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL

No trecho foi executada apenas uma galeria de água pluvial, galeria esta com a finalidade de receber a agua do pavimento de uma rua de acesso, atravessar este pavimento e fazer a descarga numa caixa coletora de um bueiro. Esta galeria foi feita com tubos de diâmetro 0,60 metros e foi executada da mesma maneira dos bueiros, maneira esta descrita no item anterior.

DRENO SUBTERRÂNEO

Para execução destes drenos é necessário primeiramente que se escavem as valas, com profundidade determinada anteriormente em projeto, escavação esta feita com explosivos, retro-escavadeira, e manualmente, conforme o item ESCAVAÇÃO, explicado anteriormente. Após concluidas as escavações das valas coloca-se uma camada de areia no fundo das valas com uns 10cm de altura e vai se colocando os tubos porosos sobre esta camada de areia, um por um, tendo-se o cuidado com a declividade deles. Esta declividade é conseguida com a ajuda do fio de nylon. Após se colocar os tubos, uma argamassa de cimento é colocada na junção entre os tubos para evitar que eles se separem. Depois de feito este serviço, coloca-se, com a ajuda da enchedeira, outra camada de areia sobre os tubos, até uma certa altura, altura esta que faça com que a camada de areia fique a uns 30 cm da superfície. Após esta camada de areia, ainda com ajuda da enchedeira coloca-se uma camada complementar de material impermeabilizante, um material argiloso no caso deste trecho. Feito isto esta concluído o dreno subterrâneo. No final deste relatório vai anexo esquema destes drenos.

OUTROS SERVIÇOS NO CAMPO

Ainda no campo foi feita coleta de material para execução de ensaios verificativos, ou seja, para verificar se o material transportado da jazida tem realmente as características estudadas anteriormente.

Outro serviço feito foi a classificação dos materiais escavados como materiais de primeira, segunda ou terceira categoria. Esta classificação é importante, porque o preço do metro cúbico escavado de um material de primeira para um material de terceira diferia em mais de seiscentos por cento.

Foram feitas no campo medições de serviços já realizados como os metros de drenos, de valetas de proteção, as escavações, e uma gama de outros serviços.

ANÁLISES NO ESCRITÓRIO


No escritório foram feitas as consultas ao projeto quando determinadas dúvidas surgiam acerca de um ou outro serviço. Por exemplo, para determinação do tamanho, da inclinação e da fundura de um bueiro, foi necessário que os topógrafos da ENARQ e da ATECEL se orientassem pelo projeto. Para determinar a dimensão das formas das alas dos bueiros, foi necessário o engenheiro da ENARQ consultar o projeto e calcular as dimensões das formas.

Outro serviço que se verificava constatadamente no escritório era a conferência das medições dos serviços já realizados no trecho. Esta conferência era feita pelo engenheiro fiscalizador e o engenheiro da firma.


| SUB - TRECHO | DESIGNAÇÃO | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|------------|--------------------------|------------|----------|------------|----------|
| | LOCALIZAÇÃO | (km) | BR-230 - Hotel C. Grande | | | | |
| | EXTENSÃO | (km) | 0,882 | | | | |
| CLASSE | - | | | | | | |
| FAIXA DE DOMÍNIO | (m) | | - | | | | |
| EXTENSÃO TOTAL | (m) | | 881,92 | | | | |
| EXTENSÃO EM CURVA | (m) | | 28,85 | | | | |
| % DE EXTENSÃO EM CURVA | 3,27% | | | | | | |
| PLANTA RAIOS DE CURVA | 110 | FREQUÊNCIA | - | | | | |
| | 0 | EXTENSÃO | - | | | | |
| | 200 | FREQUÊNCIA | - | | | | |
| | 0 | EXTENSÃO | - | | | | |
| | 201 | FREQUÊNCIA | - | | | | |
| | 0 | EXTENSÃO | - | | | | |
| | 600 | FREQUÊNCIA | - | | | | |
| | 0 | EXTENSÃO | - | | | | |
| | 601 | FREQUÊNCIA | - | | | | |
| | 0 | EXTENSÃO | - | | | | |
| PERFIL EM RAMPA | 1000 | FREQUÊNCIA | - | | | | |
| | 0 | EXTENSÃO | - | | | | |
| | 30 | FREQUÊNCIA | - | | | | |
| | 0 | EXTENSÃO | 42,75 | | | | |
| | 105 | FREQUÊNCIA | - | | | | |
| | NÚMERO DE CURVAS POR KM | 0,8 | | | | | |
| | EXTENSÃO DA MAIOR TANGENTE | (m) | | 15,0 | | | |
| | DECLIVIDADE MÁXIMA % | 9,17% | | | | | |
| | COMP TOTAL DECLIVIDADE MAX | (m) | | 60,00 | | | |
| | EXTENSÃO DA MAIOR RAMPA | (m) | | 162,60 | | | |
| PERFIL | INCLINAÇÃO RAMPA | FREQUÊNCIA | EXTENSÃO | FREQUÊNCIA | EXTENSÃO | FREQUÊNCIA | EXTENSÃO |
| | 0,1 - 2,0 | 3 | 220 | | | | |
| | 2,1 - 4,0 | 2 | 242,60 | | | | |
| | 4,1 - 6,0 | 2 | 130 | | | | |
| | 6,1 - 8,0 | 1 | 40 | | | | |
| | 8,1 - 10,0 | 2 | 140 | | | | |
| | > 10,0 | - | - | | | | |
| EM NIVEL | | 0 | 1 | 70 | | | |

| | | | | |
|---------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | ELABORADO: | ACESSO AO HOTEL DE CAMPINA GRANDE | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | P- |
| SUPLAN | ATECEL | | | DATA: OUTUBRO/86 |


-MARCAÇÃO DO "OFFSET"



1




2




3

EXECUÇÃO DE NOVO CORTE NO ATÉRRO EXISTENTE;
PROCESSAMENTO IDÉNTICO ATÉ QUE A LARGURA "L"
ATINJA O MÍNIMO PARA O TRABALHO DO EQUIPAMENTO;
PROSEGUIMENTO ATÉ ATINGIR AS COTAS DA
PLATAFORMA (NOTA DE SERVIÇO.)

REVESTIMENTO VEGETAL DA SAIA DO ATÉRRO



4



5

-LIMPEZA DA SAIA DO ATÉRRO E DO TERRENO
ONDE SERÁ EXECUTADO O ALARGAMENTO;
CORTE DA SAIA E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO
NATURAL, COMPACTAÇÃO DA 1ª CAMADA.

-EXECUÇÃO DA 2ª CAMADA COM MATERIAL DE
EMPRÉSTIMO OU CORTE, PROCESSAMENTO IDÉN-
TICO ATÉ QUE A LARGURA "L" SEJA A MÍ-
NIMA NECESSÁRIA PARA OPERAÇÃO DE EQUI-
PAMENTO.

OBSERVAÇÕES

- 1 { NA EXECUÇÃO DA PRIMEIRA CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE O TERRENO NATURAL, SERÁ PERMITIDA UMA ALTURA MÁXIMA DE 40 cm, APÓS COMPACTAÇÃO.
- 2 { CADA CAMADA SERÁ COMPACTADA
- 3 { O MATERIAL PROVENIENTE DE CADA CORTE DEVERÁ SER UTILIZADO NAS CAMADAS A COMPACTAR.
- 4 { SÓMENTE APÓS A COMPACTAÇÃO DE TODAS AS CAMADAS DE UM DEGRAU É QUE SERÁ EXECUTADO UM NOVO CORTE.
- 5 { ESTE PROCESSO DEVERÁ TAMBÉM SER UTILIZADO NO REPARO MECANIZADO DE TALUDES ERODIDOS OU AFETADOS POR ESCORREGAMENTO.

| | | | | |
|---------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------|------------------|
| GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | ELABORADO: | ACESSO AO HOTEL DE CAMPINA GRANDE | ALARGAMENTO DO | P- |
| SUPPLAN | ATECEL | | ATERRO | DATA: OUTUBRO/86 |

| REBAIX. DE CORTE (R) | (C) e (R): ESTACA a ESTACA (E): ESTACA - LADO | 1 ^ª CATEGORIA | 2 ^ª CATEGORIA | 3 ^ª CATEGORIA | LOCALIZAÇÃO ESTACA A ESTACA | VOLUME - m ³ | | D M T km | MOMENTO DE TRANSPORTE m ³ /km | LOCALIZAÇÃO ESTACA - LADO | VOLUME - m ³ | D M T km | MOMENTO DE TRANSPORTE m ³ /km |
|----------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------|-------------|--|------------------------------|-------------------------|-------------|--|
| | | | | | | PARCIAL | ACUMULADO | | | | | | |
| C+R | 1 - 11 | 163 | 163 | 1.304 | 4 - 24 A | 326 | 326 | 0,16 | | 5 E | 1.304 | 0,30 | |
| C+R | 16 - 24A | 871 | 108 | 108 | 4 - 24 A | 979 | 1.305 | 0,12 | | 15 E | 108 | 0,20 | |
| C+R | 19 - 31 | 1.463 | 390 | 98 | 4 - 24 A | 1.850 | 3.155 | 0,22 | | 31 D | 98 | 0,20 | |
| E | 35 - LE | 4.250 | - | - | 4 - 24 A | 4.250 | 7.405 | 0,60 | | - | - | - | |
| C+R | 34 - 38+12,60 | 35 | 35 | 278 | 18+9,53 - 37 | 70 | 70 | 0,19 | | 31 D | 278 | 0,20 | |
| E | 35 - LE | 2.222 | - | - | 18+9,53 - 37 | 2.222 | 2.292 | 0,35 | | - | - | - | |
| E | 35 - LE | 775 | - | - | RUAS DE ACESSO | 170 | 170 | 0,60 | | 31 D | 80 | 0,20 | |
| C+R | Ruas de Acesso | - | - | 80 | - | - | - | - | | | | | |
| E | 35 - LE | 605 | - | - | CANTEIRO CENTRAL | 605 | 605 | 0,60 | | - | - | - | |
| C+R | Alça de Acesso | - | - | 4.303,40 | | | | | | | | 0,30 | |


OBSERVAÇÕES:

| | | | | |
|--|----------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA SUPLAN | ELABORADO: ATECEL | ACESSO AO HOTEL DE CAMPINA GRANDE | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL | P- |
| | | | | DATA: OUTUBRO/81 |

SEÇÃO TIPO EM CONCRETO ASFÁLTICO



SEÇÃO TIPO EM TRATAMENTO SUP. TRIPLO




BASE — JAZIDA LUCAS

SUB-BASE — JAZIDA MIRANTE


REFORÇO DO SUB-LEITO — JAZIDA MIRANTE

| | | | |
|---|-------------------------|--------------------------------------|---|
| GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA SUPLAN | ELABORADO ATECEL | ACESSO AO HOTEL DE CAMPINA GRANDE | SEÇÃO TRANSVERSAL DO PAVIMENTO P- |
| DATA: OUTUBRO/85 | | | |

SEÇÃO TIPO EM CONCRETO ASFÁLTICO



SEÇÃO TIPO EM TRATAMENTO SUR TRIPLO




| |
|---------------------------------|
| GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA |
| SUPLAN |

ELABÓRADO
ATECEL

ACESSO AO HOTEL
DE CAMPINA GRANDE

SEÇÃO TRANSVERSAL
DO PAVIMENTO

P-
DATA: OUTUBRO/86



| | |
|-----------------|--------------|
| JAZIDA | LUCAS |
| LOCALIZAÇÃO | LUCAS |
| UTILIZAÇÃO | MAT. DE BASE |
| PROPRIETÁRIO | CLOVIS |
| ÁREA (m^2) | 34.000 m^2 |
| PROF. MÉDIA (m) | 6,80 m |
| VOL. TÉORICO | 23.120 m^3 |
| VOL. UTILIZÁVEL | 18.496 m^3 |
| EXPURGO MÉDIO | 10 cm |

GOVERNO DO ESTADO
DA PARÁBA
S U P L A N


ELABORAC
ATECE

ACESSO AO HOTEL
DE CAMPINA GRANDE

JAZIDA LUCAS

1 P-

DATA: OUTUBRO/86



| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| JAZIDA | MIRANTE |
| LOCALIZAÇÃO | MIRANTE |
| UTILIZAÇÃO | MATERIAL SELECIONADO SUB-BASE |
| PROPRIETÁRIO | DR. MILTON CABRAL |
| ÁREA (m ²) | 56.500 m ² |
| PROF. MÉDIA (m) | 0,54 m |
| VOLUME TOTAL (m ³) | 30.510 m ³ |
| VOLUME UTILIZÁVEL | 24.808 m ³ |
| EXPURGO MÉDIO | 10 cm |

| | | | | |
|---------------------------------|------------|-------------------|----------------|--|
| GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | ELABORADO: | ACESSO AO HOTEL | JAZIDA MIRANTE | |
| SUPLAN | ATECEL | DE CAMPINA GRANDE | | |

DATA: OUTUBRO/86

RESUMO DE ENSAIOS DE: SUB-LEITO

ATECEL

OBSERVAÇÕES: 24/10/86

RESUMO DE ENSAIOS DE: SUB-LEITO

ATECEL

| | | |
|--|----------------------------------|-------------|
| Rodovia | Trecho | Sub-Trecho |
| Procedência (Saibreira) RUA PROJETADA | Localização BAIRRO DO MIRANTE | Calculista |
| Operador | Visto | Laboratório |

| REGISTRO Nº | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|
| FURO | | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | |
| PROFOUNDIDADE | | 0,00 0,50 | 0,50 0,90 | 0,00 0,50 | 0,50 1,00 | 0,00 0,60 | 0,00 0,40 | 0,40 0,80 | |
| GRANULOMETRIA | PENEIRA % PASSANDO | 2" | | | | | | | |
| | | 1" | 100 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 3/8" | 100 | 73 | 96 | 80 | 96 | 78 | 98 |
| | | Nº 4 | 99 | 65 | 94 | 74 | 93 | 65 | 96 |
| | | Nº 10 | 98 | 66 | 93 | 71 | 91 | 56 | 94 |
| | | Nº 40 | 82 | 53 | 78 | 59 | 73 | 44 | 83 |
| | | Nº 200 | 32 | 37 | 49 | 23 | 44 | 19 | 60 |
| FATXA ASSHO | | | | | | | | | |
| LL | | 19 | 37 | 36 | NL | 39 | NL | 34 | |
| IP | | NP | 16 | 17 | NP | 14 | NP | 16 | |
| EA | | | | | | | | | |
| IC | | | | | | | | | |
| CLASSIF. HRB | | | | | | | | | |
| 12 GOLPES | DENS. MAX. | 1950 | 1795 | 1712 | 1998 | 2003 | 2070 | 1632 | |
| | UMID. ÓTIMA | 5,2 | 15,4 | 17,3 | 7,0 | 15,4 | 10,9 | 21,3 | |
| | C. B. R. | 9,0 | 3,0 | 2,0 | 10,0 | 2,6 | 10,0 | 2,5 | |
| | EXPANSÃO | 0,02 | 1,51 | 1,78 | 0,52 | 1,07 | 0,02 | 1,09 | |
| 26 GOLPES | DENS. MAX. | | | | | | | | |
| | UMID. ÓTIMA | | | | | | | | |
| | C. B. R. | | | | | | | | |
| | EXPANSÃO | | | | | | | | |
| 56 GOLPES | DENS. MAX. | | | | | | | | |
| | UMID. ÓTIMA | | | | | | | | |
| | C. B. R. | | | | | | | | |
| | EXPANSÃO | | | | | | | | |
| APROVEITÁVEL SIM(S) NAO(N) | | | | | | | | | |



OBSERVAÇÕES: 24/10/86

A T E C E L - Associação Técnico Científica Ernesto Luiz de Oliveira
Junior.

OBRÁ : ACESSO AO HOTEL MIRANTE
CLIENTE :
JAZIDA : SUB-LEITO
LOCALIZAÇÃO : RUA JOSÉ CELINO FILHO

A T E C E L - Associação Técnico Científica Ernesto Luiz de Oliveira
Junior.

OBRA : ACESSO AO HOTEL TURÍSTICO
CLIENTE :
JAZIDA : SUB-LEITO
LOCALIZAÇÃO : RUA PROJETADA



CORTE A-A'

CORTE B-B'

TABELA I

| DIMENSÕES EM METROS | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| CORR. | $\theta = 0,80$ | $\theta = 1,00$ |
| C | 0,77 | 0,98 |
| D | 0,80 | 1,00 |
| E | 0,64 | 0,80 |
| F | 1,20 | 1,50 |
| G | 0,15 | 0,18 |
| H | 0,25 | 0,30 |
| J | 0,15 | 0,15 |
| L | 0,40 | 0,45 |
| M | 0,93 | 1,15 |
| N | 0,28 | 0,33 |
| O | 0,63 | 0,87 |
| P | 0,50 | 0,55 |
| Q | 1,64 | 2,04 |
| R | 0,44 | 0,53 |

(1) - Usar concreto ecológico, contendo 70% de concreto Reza = 225 kg/cm² e 30% de pedra de mão.

(2) - O valor indicado para L é o mínimo e ser dobrado devendo ser aumentado caso as condições do terreno de fundação exijam.

(3) - No cálculo dos volumes foi considerado o valor mínimo de L (Tabela I). No caso de ser adotado um valor maior dever-se, para cada metro de acréscimo de L, aumentar os volumes de concreto do valor correspondente obtido na Tabela II.

(4) - As dimensões são em metros.

(5) - O assentamento dos tubos será feito sobre solo apertado a 35% ou mais de massa específica aparente máxima seca do ensaio DNER-ME-47/64. O solo deverá ser aplicado em camadas de 20 cm de espessura.

TABELA II


| BUEIROS | ESCONSIDERAÇÃO | | | | | | | |
|-----------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 0° | 5° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | |
| PLANEJADO | 0 + 0,80 | 1,845 | 1,844 | 1,841 | 1,838 | 1,829 | 1,819 | 1,806 |
| SIMPLES | 0 + 1,00 | 3,077 | 3,075 | 3,070 | 3,060 | 3,047 | 3,029 | 3,005 |

TABELA IV

| ÁREA APROX. DAS FÓRMAS (m ²) | |
|--|-----------------|
| $\theta = 0,80$ | $\theta = 1,00$ |
| 5,50 | 7,67 |

TABELA III

| VOLUME DE CONCRETO DA FUNDAÇÃO PARA $L=1,00$ | | |
|--|----------------------|----------------------|
| BUEIROS | $\theta = 0,80$ | $\theta = 1,00$ |
| SIMPLES | 2,530 m ³ | 3,581 m ³ |




| | | | | |
|---------------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------|
| GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | ELABORADO: | ACESSO AO HOTEL DE CAMPINA GRANDE | BUEIRO SIMPLES TUBULAR | P- |
| SUPLAN | ATECEL | | | DATA: OUTUBRO/82 |


| NÚMERO | TIPO | JO BUEIRO | ESC. | COMPRIMENTO (m) | ESO. DIR. | 1º CAT. | 2º CAT. | 3º CAT. | REAT. | ESQUERDA | | DIREITA | | OBSERVAÇÕES |
|---------|--------------|-----------|------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|-------|----------|--------|---------|--------|-------------|
| | | | | | | | | | | COTA | TIPO | COTA | TIPO | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 + 10 | BSTC Ø 0,80m | 0 | 18 | 18 | 6 | - | - | | | 513100 | NORMAL | 512380 | NORMAL | |

| | | | | |
|---------------------------------|------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
| GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | ELABORADO: | ACESSO AO HOTEL | BUEIRO A CONSTRUIR - | P- |
| SUPLAN | ATECEL | DE CAMPINA GRANDE | ELEMENTOS DE PROJETO | DATA OUTUBRO/86 |


| H (m) | TUBOS $\Phi = 0.80$ | | TUBOS $\Phi = 1.00$ | |
|-------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | VOLUME m^3 | ÁREA m^2 | VOLUME m^3 | ÁREA m^2 |
| 1.60 | 1.931 | 13.71 | 1.875 | 13.15 |
| 1.70 | 2.03 | 14.79 | 1.983 | 14.23 |
| 1.80 | 2.147 | 15.87 | 2.091 | 15.31 |
| 1.90 | 2.255 | 16.95 | 2.199 | 16.39 |
| 2.00 | 2.363 | 18.03 | 2.307 | 17.47 |
| 2.10 | 2.471 | 19.11 | 2.415 | 18.58 |
| 2.20 | 2.579 | 20.19 | 2.523 | 19.63 |
| 2.30 | 2.687 | 21.27 | 2.631 | 20.71 |
| 2.40 | 2.795 | 22.35 | 2.731 | 21.79 |
| 2.50 | 2.903 | 23.43 | 2.847 | 22.87 |
| 2.60 | 3.011 | 24.51 | 2.955 | 23.95 |
| 2.70 | 3.119 | 25.59 | 3.063 | 25.03 |
| 2.80 | 3.227 | 26.67 | 3.171 | 26.11 |
| 2.90 | 3.335 | 27.75 | 3.279 | 27.19 |
| 3.00 | 3.443 | 28.83 | 3.387 | 28.27 |
| 3.10 | 3.551 | 29.91 | 3.495 | 29.35 |
| 3.20 | 3.659 | 30.99 | 3.603 | 30.43 |




PARA BUEIRO COM CAIXA DE ENTRADA E SAIDA



FORMA VARIÁVEL DE ACORDO COM A SARJETA.




CORTE: A-A



CORTE: B-B



| | | | | |
|---|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA SUPLAN | ELABORADO: AYECEL | ACESSO AO HOTEL DE CAMPINA GRANDE | CAIXA COLETORA TIPO AC - I | P- |
| | | | | DATA: OUTUBRO/85 |

OBS: AS CAPTAÇÕES 1 E 2 SÓ EXISTIRÃO
SE O FLUXO D'ÁGUA OCORRER NOS
DOIS SENTIDOS.



| | | | | |
|---------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------|----|
| GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | ELABORADO: | ACESSO AO HOTEL DE CAMPINA GRANDE | CAIXA COLETORA TIPO AC-2 | P- |
| SUPLAN | ATECEL | | | |

DATA: OUTUBRO / 86



| | | | | |
|---|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA SUPLAN | ELABORADO: ATECEL | ACESSO AO HOTEL DE CAMPINA GRANDE | CAIXA COLETORA TIPO AC-2 | P- |
| | | | | DATA: OUTUBRO/86 |

| Nº | PLANTA Nº | LOCALIZAÇÃO (Estatos) | LADO ESQUERDO | | LADO DIREITO | | CONEXÕES | | OBSERVAÇÕES |
|----|--------------|--------------------------|-----------------------|------|-----------------------|------|---------------|---------|-----------------------|
| | | | DISTÂNCIA EIXO (m) | TIPO | DISTÂNCIA EIXO (m) | TIPO | ENTRADA | S AÍDA | |
| | | 14 + 5 | 25,0 | AC-1 | - | - | BUEIRO | BUEIRO | Caixa Coletora tipo 1 |
| | | 14 + 5 | - | - | 5,0 | AC-1 | BUEIRO | BUEIRO | " " " " |
| | | 15 + 4 | 25,0 | AC-2 | - | - | GALERIA | BUEIRO | Caixa Coletora tipo 2 |
| | | 15 + 4 | - | - | 5,0 | AC-1 | GALERIA | GALERIA | Caixa Coletora tipo 1 |
| | | 15 + 9 | 25,0 | AC-2 | - | - | LINHA D'ÁGUA | GALERIA | Caixa Coletora tipo 2 |
| | | 18 + 18 | 7,0 | AC-2 | - | - | LINHA D'ÁGUA | GALERIA | " " " " |
| | | 18 + 18 | - | - | 7,0 | AC-2 | GALERIA | BUEIRO | " " " " |
| | | 21 + 18 | 7,0 | AC-2 | - | - | LINHA D'ÁGUA | GALERIA | " " " " |
| | | 22 + 8 | 7,0 | AC-2 | - | - | GALERIA | GALERIA | " " " " |
| | | 22 + 8 | - | - | 7,0 | AC-1 | GALERIA | BUEIRO | Caixa Coletora tipo 1 |
| | | 25 + 9 | 7,0 | AC-2 | - | - | DRENO/GALERIA | GALERIA | Caixa Coletora tipo 2 |
| | | 25 + 9 | - | - | 7,0 | AC-1 | GALERIA | BUEIRO | Caixa Coletora tipo 1 |
| | | 26 + 6 | 7,0 | AC-2 | - | - | LINHA D'ÁGUA | GALERIA | Caixa Coletora tipo 2 |
| | | 29 + 10 | - | - | 7,0 | AC-1 | GALERIA | BUEIRO | Caixa Coletora tipo 1 |
| | | 30 + 0 | 7,0 | AC-2 | - | - | DRENO/GALERIA | GALERIA | Caixa Coletora tipo 2 |
| | | 30 + 12 | 7,0 | AC-2 | - | - | LINHA D'ÁGUA | GALERIA | " " " " |
| | | 33 + 0 | 4,5 | AC-1 | - | - | DRENO/VALETA | BUEIRO | Caixa Coletora tipo 1 |

| | | | | |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|
| GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | ELABORADO: ATECEL | ACESSO AO HOTEL DE CAMPINA GRANDE | CAIXA COLETORA | P- |
| SUPIAN | | | | DATA: OUTUBRO/85 |

| Nº | PLANTA Nº | COLETOR | GALERIAS | COMPRIMENTO (m) | COTAS | FINAIS | OBSERVAÇÕES |
|----|--------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------|---------|-------------|
| | | | DIAMETRO DO CONDUTO | | MONTANTE | JUSANTE | |
| | | AC - 3 - AC - 4 | Ø = 0,60 | 30 m | | | |
| | | AC - 5 - AC - 3 | Ø = 0,60 | 8 m | | | |
| | | AC - 7 - AC - 6 | Ø = 0,60 | 14 m | | | |
| | | AC - 8 - AC - 9 | Ø = 0,60 | 8 m | | | |
| | | AC - 9 - AC - 10 | Ø = 0,60 | 14 m | | | |
| | | AC - 12 - AC - 11 | Ø = 0,60 | 10 m | | | |
| | | AC - 11 - AC - 13 | Ø = 0,60 | 14 m | | | |
| | | AC - 15 - AC - 14 | Ø = 0,60 | 15,50 m | | | |
| | | AC - 14 - AC - 16 | Ø = 0,60 | 16 m | | | |
| | | AC - 17 - - | Ø = 0,80 | 12 m | | | |


GOVERNO DO ESTADO
DA PARAÍBA
SUPLAN

ELABORADO:
ATECEL

ACESSO AO HOTEL
DE CAMPINA GRANDE

GALERIA

P-
DATA: OUTUBRO/86





OBS





DE ACORDO COM O PROJETO, USAR UM DOS SEGUINTES REVESTIMENTOS.

- (1) — EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIOS REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA AO TRACO 1:4, E REVESTIDOS COM A MESMA ARGAMASSA NA ESPESSURA 0,02.
- (2) — EM ALVENARIA DE PEDRA REJUNTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA AO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 0,08.
- (3) — EM CONCRETO $R_c = 205 \text{ kg/cm}^2$ COM 0,10 DE ESPESSURA.


AS DIMENSÕES INDICADAS ESTÃO EM METROS.



| | | | | |
|---|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA SUPLAN | ELABORADO: ATECEL | ACESSO AO HOTEL DE CAMPINA GRANDE | VALETAS DE PROTEÇÃO REVESTIDAS | P- |
| | | | | DATA: OUTUBRO/80 |



0,15 0,60 0,15



OBSERVAÇÕES
1 - As dimensões estão indicadas em metros

| | | | | |
|---------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|
| GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | ELABORADO: | ACESSO AO HOTEL DE CAMPINA GRANDE | DRENO SUBTERRÂNEO | P- |
| SUPLAN | ATECEL | | | DATA: OUTUBRO/86 |